

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ОБЕКТ: Основен ремонт на болнични стаи и кабинети към Клиника по съдова хирургия, находяща се на етаж 3 във високо тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна, находяща се в ПИ пл. №1045 с идентификатор 10135.2555.330

ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ "Света Марина" ЕАД - Варна

Водещ проектант: арх.Т.Пеев



ОБЩИНА ВАРНА
Дирекция „Архитектура, градоустройство
и устройствено планиране“

ОСИП на проекта чрез КД / ЕСУТ пр.№
във фаза..... проверил: **инж. ДИМИТ**

21-11-2016

СЪГЛАСУ
Главен архитект:

ВАРНА, 09.2016г.

Проектант: _____

Инж. Д. Драганчева

УПРАВ <i>Или</i>
ПО ЧА <i>Или</i>
ПОДП

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Конструктивното становище се отнася за основен ремонт на клиника по съдова хирургия (3-ти етаж) към МБАЛ "Света Марина" ЕАД и е разработен по искане на Възложителя. Клиниката по съдова хирургия е разположена на 3-ти етаж в източния коридор на основният корпус на МБАЛ „св.Марина“. Към клиниката се подхожда от основното фойе на етажа, където са излазите на вертикалните комуникации- стълбищна клетка и асансьори. В проекта за основен ремонт се предвижда изграждане на допълнителна двойна врата към клиниката, която ще обособи пространство за чакалня пред кабинетите на завеждащия клиниката, от нея се захожда към основният коридор, където са ситуирани болничните стаи от юг и лекраските кабинети от север, същият завършва при евакуационно стълбище и асансьор. Проекта предвижда затваряне на фойето пред двата коридора- западен и източен, по този начин се отделят подходите към двете отделения на трети етаж. Сградата на МБАЛ „св. Марина“, гр. Варна е с многоетажна-монолитна конструктивна схема със стоманобетоннови конструктивни елементи и тухлени- носещи и неносещи-преградни зидове. В основният служебен коридор настилката е мозайка, а в кабинетите – теракот. Стените на болничните стаи са обработени с латексова боя. Светлата височина в помещенията е 2.70

Основния ремонт, който следва да се направи по никакъв начин не нарушава конструкцията на сградата - няма да бъдат засегнати конструктивни елементи, не променя нейната форма и маса-няма да се добавят нови експлоатационни товари. Съгласно “Норми за натоварвания и въздействия върху сгради и съоръжения”, предвиденото експлоатационно натоварване не се променя. Промените не предвиждат значителни изменения.

При ремонта, ще се премахнат няколко зида, което ще облекчи сградата в конструктивно отношение. Ще се изградят и няколко вътрешни преградни

зида с дебелина 10 см. от леки тухли или YTONG, със сравнително леки тегла, които може да се пренебрегнат

Въз основа на написаното до тук може да се направи следното

Заклучение:

При основния ремонт на клиника по съдова хирургия (3-ти етаж) към МБАЛ "Света Марина" ЕАД няма да бъдат засегнати конструктивни елементи, няма да се премахват или добавят нови експлоатационни товари. Не се намалява етажната и общата коравина в хоризонтално направление. Съгласно Наредба РД-02-20-2 от 2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони категорията на сградата по ЗУТ по степен на значимост не се повишава.

Обобщение на промените:

1. Не се променя вида на носещата конструкция, не се засягат конструктивни елементи
2. При премахването и изграждането на зидове, теглата на новите зидове може да се пренебрегнат, тъй като новите зидове ще се изпълняват от леки тухли, а съществуващите са с много по голямо тегло.
3. Промяната не засяга или променя категорията на сградата по степен на значимост.

Като се има предвид това, считам че е възможно да се извърши исканият основен ремонт от на Възложителя.

Проектант:
Инж. Д. Драганчева



ОБЩИНА ВАРНА

Дирекция „Архитектура, градоустройство
и устройствено планиране“

ОСИП на проекта чрез КД / ЕСУТ гр.№

във фаза..... проверил: **инж. Димит**

СЪГЛАСУВАМ И ОДОБРЯВАМ

Главен архитект:.....

арх. Виктор Бузев

