

Количествени сметки за СМР

№	Видове строително-монтажни работи	Мярка	Количество
Част: Архитектурно - строителни работи			
I	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ		
1.	Събаряне на тухлена зидария с дебелина 12 см., включително фаянс	м ²	42
2.	Събаряне на тухлена зидария с дебелина 25 см.	м ³	2
3.	Демонтаж на врата с размери 100х200 см. от зид с дебелина 12 см.	бр.	9
4.	Демонтаж на врата с размери 80х200 см. от зид с дебелина 12 см.	бр.	13
5.	Демонтаж на врата с размери 110х210 см. от зид с дебелина 25 см.	бр.	25
6.	Демонтаж на дървен прозорец с размери 60х40 см. от зид с дебелина 12 см.	бр	10
7.	Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (теракот) по подове	м ²	840
8.	Демонтаж (премахване) на керамична облицовка (фаянс) по стени	м ²	855
9.	Демонтаж на PVC вратопрозорец с размери 700х210 см с врата с размери 80х270 см., запазване и монтаж на същите	бр.	1
10.	Демонтаж на алуминиева врата с размери 200х200 см. на източно стълбище	бр.	1
11.	Демонтаж на дървена витрина с размери 290х200 см. на работна стая	бр.	1
12.	Демонтаж на алуминиева врата с размери 240х200 см. на бивша столова	бр.	1
13.	Демонтаж на алуминиева врата с размери 240х300 см. на централен вход	бр.	1
14.	Демонтаж на преградна стена с врата с размер 340х300 см. в коридор	бр.	1
15.	Демонтаж на окачен таван, включително метална конструкция	м ²	140
16.	Премахване (очукване) на циментова замазка с дебелина до 2 см. по подове	м ²	310
17.	Премахване (очукване) на мозайка	м ²	44
18.	Премахване (очукване) на вароциментова мазилка с дебелина до 3 см. по стени	м ²	520
19.	Разширяване на отвор в зид от 90х200 см. на 120х200 см., за монтаж на врата 110х200 см., включително доставка и монтаж на щурц	бр.	14
20.	Събаряне на съществуващи бетонови плотове и мивки	м ³	3
21.	Изхвърляне на строителни отпадъци от обекта до депо, включително такса депо	м ³	150
22.	Доставка, монтаж, демонтаж и разходи за обслужване на хаспел на обекта	бр.	1
II	НОВИ СМР		
23.	Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с дебелина 15 см., вкл. материали	м ²	130
24.	Нова зидария от блокове от автоклавен клетъчен бетон с дебелина 25 см., вкл. материали	м ³	11
25.	Тераколова (или еквивалент) мазилка върху нови стени от блокове от автоклавен клетъчен бетон, включително мрежа и всички материали	м ²	380
26.	Направа на вътрешна изолация по стени от стиропор с дебелина 4 см., включително мрежа, шпакловка с теракол и всички материали	м ²	160
27.	Репариране на комромитирани участъци на вароциментова мазилка	м ²	900
28.	Доставка и полагане на фаянс по стени с размери 30х40 см., цвят по избор на възложителя, вкл. материали	м ²	350
29.	Доставка и монтаж на външни ъглови лайсни за фаянс с дебелина 8 мм.	м	285
30.	Доставка и полагане на хидроизолация на цимент-полимерна основа	м ²	480
31.	Доставка на водоустойчив гипсокартон с дебелина 12 мм. и обшивка на отоплителни и водопроводни инсталации, вкл. материали	м ²	233
32.	Доставка и полагане на дълбокопроникващ грунд по стени	м ²	2300

33.	Доставка и полагане на циментова замазка по подове с дебелина от 2 до 5 см.	м ²	720
34.	Доставка и полагане на теракот с размери 45x45 см. по под, цвят по избор на възложителя, вкл. материали	м ²	650
35.	Доставка и монтаж на первази от теракот по стени на височина 10 см., вкл. материали	м.	580
36.	Доставка и полагане на гранитогрес с размери 60x60 см. по под в коридор, цвят по избор на възложителя, вкл. материали	м ²	120
37.	Доставка и полагане на первази от гранитогрес по стени на височина 10 см, вкл. материали	м.	100
38.	Премахване (стъргане) на латекс и постна боя по стени	м ²	1855
39.	Доставка и полагане на гипсова шпакловка по стени	м ²	1855
40.	Доставка и монтаж на алуминиеви лайсни за гипсова шпакловка	м	760
41.	Доставка и трикратно боядисване с латекс по стени, цвят по избор на възложителя	м ²	1855
42.	Обръщане около нови прозорци и врати с гипсокартон с дебелина 12 мм., вкл. материали	м.	403
43.	Изкърпване около врати и прозорци с вароциментова мазилка с ширина до 20 см., вкл. материали	м.	440
44.	Доставка и монтаж на растерен PVC таван с размери 60x60 см. вкл. конструкция, в коридор, болнични стаи, кабинети, мокри помещения, цвят по избор на възложителя	м ²	895
45.	Доставка и двукратно боядисване с блажна боя бяла по водопроводни и отоплителни тръби	м	80
46.	Доставка и монтаж на защитен банд по стени от МДФ или ламинат плоскости с ширина 40 см, на височина 60 см. от готов под, цвят по избор на възложителя	м ²	80
47.	Доставка и монтаж на вътрешни хоризонтални алуминиеви щори, за прозорци, бели, размер от място	м ²	150
48.	Доставка и монтаж на МДФ врати с размери 100x200 см. на зид с дебелина 25 см., плътни, цвят по избор от възложителя	бр.	14
49.	Доставка и монтаж на МДФ врати със светъл размери 110x200 см. на зид с дебелина 25 см., плътни, цвят по избор на възложителя (за болнични стаи)	бр.	18
50.	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 100x200 см. на зид с дебелина 12 см., пълнеж ПДЧ 8 мм., плътни, бели	бр.	2
51.	Доставка и монтаж на алуминиеви врати с размери 80x200 см. на зид с дебелина 12 см., пълнеж ПДЧ 8 мм., плътни, бели	бр.	17
52.	Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 240x300 см., 2/3 остъклена, бяла, входна	бр.	2
53.	Доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 200x200 см., 2/3 остъклена, бяла, плъзгаща се двустранно, за източно стълбище	бр.	1
Част: Водопроводна и канализационна инсталации			
I	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ		
1.	Доставка и монтаж на ППР тръба Ø20, включително фитинги и изолация	м.	180
2.	Доставка и монтаж на ППР тръба Ø25, включително фитинги, изолация и укрепване	м.	180
3.	Доставка и монтаж на спирателен кран Ø20	бр.	30
4.	Доставка и монтаж на пожарна касета	бр.	1
5.	Изпитване и хлориране на водопроводна инсталация, включително доставка и монтаж на тапи за изпитанието	м.	325
II	ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ		

6.	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø50, дебелостенна, включително фитинги	м.	60
7.	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110, дебелостенна, включително фитинги	м.	15
8.	Доставка и монтаж на подов сифон, рогов, метален, гладък, с размери 95x95 мм	бр.	20
9.	Изпробване плътността на връзките на канализацията	м.	100
III	ОБЗАВЕЖДАНЕ НА САНИТАРНИ ВЪЗЛИ		
10.	Доставка и монтаж на моноблок цвят бял, включително дъска, секретен кран, гъвкава връзка, гофриран моншон	бр.	16
11.	Доставка и монтаж на бяла фаянсова мивка с размери до 55x45 см., включително полуконзола	бр.	17
12.	Доставка и монтаж на сифон за мивка, хромникел	бр.	17
13.	Доставка и монтаж на смесителна батерия, седяща, включително меки връзки и секретни кранове, модел - одобрен от възложителя	бр.	17
14.	Доставка и монтаж на смесителна батерия, стенна, включително и настенка, модел - одобрен от възложителя	бр.	10
15.	Доставка и монтаж на душ батерия, стенна, включително стойка за душ, модел - одобрен от възложителя	бр.	16
16.	Доставка и монтаж на капаци за ревизионни отвори	бр.	38
Част: Електрически инсталации			
I	ВЪТРЕШНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ (СИЛОВА И ОСВЕТИТЕЛНА)		
1.	Преработка на етажно ел. табло, уточнение на място	бр.	2
2.	Демонтаж на автоматичен предпазител	бр.	40
3.	Демонтаж на прекъсвачи	бр.	4
4.	Демонтаж на луминисцентно осветително тяло	бр.	60
5.	Демонтаж на осветително тяло с нажежаема жичка	бр.	55
6.	Демонтаж на ключове и контакти	бр.	169
7.	Демонтаж на датчик димно оптичен	бр.	40
8.	Демонтаж кабели, всички видове	м.	655
9.	Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3x1,5 мм ²	м.	765
10.	Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3x2,5 мм ²	м.	500
11.	Доставка и монтаж на кабел ПВВ - МБ1, 3x4 мм ²	м.	100
12.	Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3x1,5 мм ²	м.	1352
13.	Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3x2,5 мм ²	м.	545
14.	Доставка и монтаж на кабел СВТ, 3x4 мм ²	м.	1294
15.	Направа улей за полагане на кабели в тухлен и бетонов зид	м.	500
16.	Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 60x60 см. за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=3700 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000K)	бр.	130
17.	Доставка и монтаж на светодиоден осветителен панел с размери 60x60 см за вграждане в окачен таван, светлинен поток >=1500 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000K)	бр.	25
18.	Доставка и монтаж на светодиоден аплик противовлажен за мокри помещения, светлинен поток >=1000 Lm, светлинен добив >= 100 Lm/W, 230V, неутрална светлина (4000-5000K)	бр.	30
19.	Доставка и монтаж на бактерицидна лампа	бр.	1
20.	Доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло	бр.	7
21.	Доставка и монтаж на лед осветително тяло за стена с ключ , 3W, 230V, неутрална светлина (4500K), над болнично легло	бр.	40
22.	Доставка и монтаж на обикновен ключ електрически	бр.	67
23.	Доставка и монтаж на ключ сериен електрически	бр.	22
24.	Доставка и монтаж на ключ девиаторен електрически	бр.	4

25.	Доставка и монтаж на контакт обикновен (шuko)	бр.	44
26.	Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 4 бр., телефонна розетка - 1 бр., интернет розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия	бр.	7
27.	Доставка и монтаж на контакт монофазен, усилен 32А (евростандарт)	бр.	4
29.	Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 4 бр., телефонна розетка - 1 бр., интернет розетка - 1 бр., телевизионна розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия	бр.	5
29.	Доставка и монтаж на модул, включващ: контакти - 2 бр., телевизионна розетка - 1 бр., обща фасадна рамка, обща конзолна кутия	бр.	15
30.	Доставка и монтаж на контакт троен (шuko)	бр.	12
31.	Доставка и монтаж на датчик димно оптичен	бр.	35
32.	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация с размери 10x10 см	бр.	110
33.	Доставка и монтаж на конзола за ключове и контакти	бр.	162
II	Вътрешна звънчево-домофонна инсталация		
1.	Доставка и монтаж на кабел UTP, 4x2x0,5 мм ²	м.	162
2.	Доставка и монтаж на домофонно табло с един бутон	бр.	1
3.	Доставка и монтаж на домофонна слушалка	бр.	1
4.	Доставка и монтаж на сигнален звънец	бр.	1
5.	Доставка и монтаж на електрическа брава	бр.	1
6.	Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа	бр.	1
7.	Доставка и монтаж на захранващ блок за звънчево-домофонна инсталация	бр.	1
III	Вътрешна телевизионна инсталация		
8.	Доставка и монтаж на коаксиален кабел РК 75-4-11А	м.	260
9.	Доставка и монтаж на TV розетка	бр.	12
10.	Доставка и монтаж на конзола	бр.	12
11.	Доставка и монтаж на сплитер	бр.	15
12.	Доставка и монтаж на телевизор с плосък екран, с дистанционно, диагонал на екрана минимум 30 инча, за болнични стаи	бр.	16
IV	Вътрешни телефонна и интернет инсталации		
13.	Доставка и монтаж на сестрински пулт. Представлява високоговорещ апарат с клавиатура, дисплей и функционални бутони. При активиране на бутон от някоя от болничните стаи, на екрана на сестринския пулт да се изписват номерът на стаята и леглото, от което е постъпило повикването, както и общия брой на постъпилите повиквания. Едновременно с това да се чува специфичен звуков сигнал. Всички повиквания да се записват и съхраняват в паметта на пулта, по реда на тяхното постъпване.	бр.	1
14.	Доставка и монтаж на захранващ блок с параметри, в зависимост от изискванията на системата	бр.	1
15.	Доставка и монтаж на бутон „ресет“. Монтира се в стаята на пациента в близост до вратата и се използва за анулиране на повикването от сестрата. Да има въженце за задействане и светлинен индикатор, показващ режимите на работа. В нормално състояние индикаторът да свети в зелено. При задействане на един или повече бутон-легло в дадена стая, светлинният индикатор на бутон „ресет“ да започва да мига в червено. След приемане на повикването от пулта, бутон „ресет“ да се връща в нормално състояние.	бр.	12
16.	Доставка и монтаж на лампа - стая. Монтира се над вратата на всяка стая в коридора. Да има светлинен индикатор за сигнализация. В нормално състояние лампа - стая да свети в зелено. Ако един или повече бутони - легло в стаята бъдат задействани, светлинната индикация на лампа - стая да започва да мига в червено. При анулиране или приемане на	бр.	12

	повикването от сестрата, устройството да преминава в нормално състояние и да свети постоянно в зелено.		
17.	Доставка и монтаж на кабел UTP 4x2x0,5 мм ²	м.	420
Част: Отоплителна и вентилационна инсталация			
1.	Доставка и монтаж на вентилатори за санитарни възли с клапа - 90 м ³ /h; 15Pa; 30W; 230	бр.	15
2.	Доставка и монтаж на пускател за вентилатор (монофазен, автоматичен - до 0,2 kW)	бр.	15
3.	Доставка и монтаж на PVC тръба Ø110 за вентилация	м.	45
4.	Доставка и монтаж на PVC коляно Ø110 - 90°	бр.	15
5.	Доставка и монтаж на PVC тройник Ø110	бр.	16
6.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 14 глидера и височина 500 мм.	бр.	18
7.	Доставка и монтаж на алуминиеви радиатори с 10 глидера и височина 500 мм	бр.	18
8.	Доставка и монтаж на метални стойки за укрепване на алуминиеви радиатори към под	бр.	72
9.	Доставка и монтаж на адаптор 1/2" към тръба с алуминиева вложка Ø20	бр.	36
10.	Доставка и монтаж на сферичен кран 1/2", бронзов	бр.	36
11.	Доставка и монтаж на локален обезвъздушител за отоплително тяло 1/2"	бр.	36
12.	Доставка и монтаж на тръба с алуминиева вложка Ø20 за хоризонтални отклонения	м.	85
13.	Направа топла проба на отоплителна инсталация	бр.	1
14.	Демонтаж на чугунени радиатори, включително фитинги и тръби	бр.	36
Част: Медицински газове			
1.	Демонтаж на тръбна разводка от Ø10 до Ø15	м.	30
2.	Демонтаж на стари кранове и дози	бр.	15
3.	Доставка и монтаж на медна тръба Ø18 x 1 мм. с включени фитинги, крепеж и припой	м.	36
4.	Доставка и монтаж на медна тръба Ø15 x 1 мм. с включени фитинги, крепеж и припой	м.	36
5.	Доставка и монтаж на медна тръба Ø12 x 1 мм. с включени фитинги, крепеж и припой	м.	120
6.	Доставка и монтаж на медна тръба Ø10 x 1 мм. с включени фитинги, крепеж и припой	м.	100
7.	Доставка и монтаж на декоративно покритие на медни тръби 60x25 мм.	м.	36
8.	Доставка и монтаж на етажно газово разпределително табло за 3 газа със светлинна и звукова сигнализация за абнормално състояние на газовата система (за мед. газове по EN 737-3 или еквивалент)	бр.	1
9.	Доставка и монтаж на редуциращо табло за кислород	бр.	1
10.	Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен с холендрови връзки 1/2" - Ø15	бр.	3
11.	Доставка и монтаж на кран спирателен сферичен с холендрови връзки 3/4" - Ø18	бр.	2
12.	Доставка и монтаж на възвратен клапан за кислород с холендрови връзки 1/2" - Ø15	бр.	1
13.	Доставка и монтаж на панел 1000 мм., включващ 1 доза за кислород, 1 доза за вакуум, 1 доза сгъстен въздух, 6 електрически контакта 220V AC 16A, 2 заземителни контакта, едно осветително тяло 18 W, бутон за повиквателна уредба	бр.	21
14.	Доставка и монтаж на носеща шина 1000 мм.	бр.	14
15.	72 - часова проба на цялата инсталация	бр.	1